NO	KETERANGAN KERJA	UKURAN M²	KUANTITI	HARGA (RM)	JUMLAH
A	Kerja-kerja mengecat bilik darjah & bilik guru				
B	Mengadakan pekerja-pekerja mahir, peralatan serta insuran tanggungan awam dan insuran pekerja bagi kerja-kerja mengecat seperti berikut :				
1	Bilik : Makmal Sediakan permukaan dan sapu tiga (3) lapisan cat iaitu : Nippon Aqua Epoxy Primer (lapisan pertama) – hari pertama Nippon Aqua Epoxy (lapisan kedua) – hari kedua Nippon Aqua Epoxy (lapisan kedua) – hari ketiga	74.53m²			
2	Bilik : Society and Club Sediakan permukaan dan sapu tiga (3) lapisan cat iaitu : Nippon Aqua Epoxy Primer (lapisan pertama) – hari pertama Nippon Aqua Epoxy (lapisan kedua) – hari kedua Nippon Aqua Epoxy (lapisan kedua) – hari ketiga	86.62m²			
3	Bilik : Utility Sediakan permukaan dan sapu tiga (3) lapisan cat iaitu : Nippon Aqua Epoxy Primer (lapisan pertama) – hari pertama Nippon Aqua Epoxy (lapisan kedua) – hari kedua Nippon Aqua Epoxy (lapisan kedua) – hari ketiga	27.52m²			
4	Bilik : Kelas Gred 7 Sediakan permukaan dan sapu tiga (3) lapisan cat iaitu : Nippon Aqua Epoxy Primer (lapisan pertama) – hari pertama Nippon Aqua Epoxy (lapisan kedua) – hari kedua Nippon Aqua Epoxy (lapisan kedua) – hari ketiga	89.62m²			

5	Bilik : Kelas Gred 8 Sediakan permukaan dan sapu tiga (3) lapisan cat iaitu : Nippon Aqua Epoxy Primer (lapisan pertama) – hari pertama Nippon Aqua Epoxy (lapisan kedua) – hari kedua Nippon Aqua Epoxy (lapisan kedua) – hari ketiga	49.49m²			
6	Bilik : kelas gred 9 Sediakan permukaan dan sapu tiga (3) lapisan cat iaitu : Nippon Aqua Epoxy Primer (lapisan pertama) – hari pertama Nippon Aqua Epoxy (lapisan kedua) – hari kedua Nippon Aqua Epoxy (lapisan kedua) – hari ketiga	49.05m²			
7	Bilik : kelas gred 10 Sediakan permukaan dan sapu tiga (3) lapisan cat iaitu : Nippon Aqua Epoxy Primer (lapisan pertama) – hari pertama Nippon Aqua Epoxy (lapisan kedua) – hari kedua Nippon Aqua Epoxy (lapisan kedua) – hari ketiga	49.05m²			
8	Bilik : kelas gred 11 Sediakan permukaan dan sapu tiga (3) lapisan cat iaitu : Nippon Aqua Epoxy Primer (lapisan pertama) – hari pertama Nippon Aqua Epoxy (lapisan kedua) – hari kedua Nippon Aqua Epoxy (lapisan kedua) – hari ketiga	59.22m²			
9	Bilik : A-Levels (Junior) Sediakan permukaan dan sapu tiga (3) lapisan cat iaitu : Nippon Aqua Epoxy Primer (lapisan pertama) – hari pertama Nippon Aqua Epoxy (lapisan kedua) – hari kedua	59.66m²			

	Nippon Aqua Epoxy (lapisan kedua) – hari ketiga				
10	Bilik : A-Levels A2 Sediakan permukaan dan sapu tiga (3) lapisan cat iaitu : Nippon Aqua Epoxy Primer (lapisan pertama) – hari pertama Nippon Aqua Epoxy (lapisan kedua) – hari kedua Nippon Aqua Epoxy (lapisan kedua) – hari ketiga	59.66m²			
11	Bilik : A-Levels AS Sediakan permukaan dan sapu tiga (3) lapisan cat iaitu : Nippon Aqua Epoxy Primer (lapisan pertama) – hari pertama Nippon Aqua Epoxy (lapisan kedua) – hari kedua Nippon Aqua Epoxy (lapisan kedua) – hari ketiga	59.22m²			
12	Bilik : External Examination Centre Sediakan permukaan dan sapu tiga (3) lapisan cat iaitu : Nippon Aqua Epoxy Primer (lapisan pertama) – hari pertama Nippon Aqua Epoxy (lapisan kedua) – hari kedua Nippon Aqua Epoxy (lapisan kedua) – hari ketiga	28.27m²			
13	Bilik : Bilik Guru perempuan Sediakan permukaan dan sapu tiga (3) lapisan cat iaitu : Nippon Aqua Epoxy Primer (lapisan pertama) – hari pertama Nippon Aqua Epoxy (lapisan kedua) – hari kedua Nippon Aqua Epoxy (lapisan kedua) – hari ketiga	49.05m²			
				Harga	
				GST 6%	
				Harga Sebenar	

Kontraktor yang berjaya dilantik perlulah meyiapkan kerja-kerja mengecat lantai dalam masa **satu (1) minggu.**

Jumlah Keseluruhan adalah : ……..……

……

……

RM ……

Cop Syarikat :

_____

Tandatangan

Nama :

No Telefon :

No Kad Pengenalan :

Tarikh :